

グラスミックス施工例

● 国営アルプスあずみの公園 HH 地区芝生駐車場

所在地			
竣工時期	2004年6月	敷地および建物用途	
実施主体	施主: 国営アルプスあずみ野公園工事事務所 設計: 施工面積: 約 3,000 m ² :		
改良工法	グラスミックス	土壌厚	150mm
灌水方法	なし	植栽	張芝(日本芝)
採用目的および経緯	土日以外は利用頻度が高くない駐車場。面積全体を芝生化している。駐車場として利用しない時は多目的広場としても利用可能。		
備考			

施工後4ヶ月



2004年10月:
駐車場としての使用の風景

施工後10ヶ月



2005年4月: 施工後約1年。多少の芝生の擦り切れが見える。

施工後2年3ヶ月



2006年9月末: 進入路にあたる部分の芝生の擦り切れも、早期に回復した跡が見える。

施工後3年2ヶ月



2007年8月末:
非常に豊かな芝生広場が保持されています。

施工後7年目



施工後3年2ヶ月の様子

